



HBQI

INSTITUTE



221700110366

检 验 报 告

TEST REPORT



二维码防伪

防伪码：6L4RPL

No. JC202504308

产品名称

Name of sample

粘土砖

受检单位

Inspected unit

生产单位

Produced by

标称：武汉市吸碳建材有限责任公司

委托单位

Commission unit

武汉市吸碳建材有限责任公司

检验类别

Test purpose

委托检验

湖北省产品质量监督检验研究院

Hubei Product Quality Supervision and Inspection Research Institute



注 意 事 项

- 1、报告无我院（中心）“检验检测专用章”或印章不全无效。
- 2、报告无主检、审核、批准人员签字无效。
- 3、报告涂改无效。
- 4、复印报告未重新加盖我院“检验检测专用章”无效。
- 5、未经我院（中心）书面批准，不得复制（全文复制除外）检验报告。
- 6、送样委托检验，检验结论仅对来样负责。
- 7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我院提出，逾期不予受理。

注:对监督抽查（监督抽检）检验报告异议，应于收到报告之日起十五日内向下达任务的部门提出。

未取得资质认定的相关项目不得加盖资质认定（CMA）标志，其结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

地址:湖北省武汉市武昌区公平路6号

邮编: 430061

电话:（027）88215268（武汉基地）（027）59370530（葛店基地）

传真:（027）88215765（武汉基地）（027）59370531（葛店基地）

E-mail: 1127232632@qq.com

葛店基地检测地点:湖北省鄂州市葛店开发区创业大道东侧



HBQI
INSTITUTE

湖北省产品质量监督检验研究院

检 验 报 告

No: JC202504308

共3页第1页

产品名称	粘土砖		商标	——	
规格型号	215mm×102.5mm×65mm	生产日期/批号		——	
委托单位名称及联系电话	武汉市吸碳建材有限公司15871499915				
委托单位地址	湖北省武汉市蔡甸区蔡甸经济开发区九康大道79号管委会209室				
生产单位名称及联系电话	标称：武汉市吸碳建材有限公司				
任务来源	检（协）字2025年JC202504308 号				
送样日期	2025年9月4日	送样人员	裴俊儒	样品到达日期	2025年9月4日
样 品 数 量	50块+300×300mm	抽样基数	——	检查封样人员	——
样 品 等 级	合格品	样品/抽样单编号	JC202504308	样品状态	样品外观无明显异常
检验开始日期	2025年9月5日		检验结束日期	2025年11月26日	
检 验 依 据	JC/T 422-2007				
检 验 项 目	外观质量，尺寸偏差，干燥收缩率，吸水率，放射性核素限量				
检 验 结 论	该样品按JC/T 422-2007检验，单项结论见续页。 (检验检测专用章) 2025年11月26日				
备 注	检验依据由委托方指定				

批准:杜明

杜明

审核:马小超

马小超

主检:周阳

周阳



湖北省产品质量监督检验研究院

检 验 报 告 (续页)

No:JC202504308

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目名称	标准要求 (单位)	实测值 (单位)	单项结论
1	尺寸偏差	长度: $\pm 2.0\text{mm}$	$(-1.5\sim+1.5)\text{mm}$	合格
		宽度: $\pm 2.0\text{mm}$	$(-1.5\sim+1.5)\text{mm}$	合格
		高度: $\pm 2.0\text{mm}$	$(-0.5\sim+2.0)\text{mm}$	合格
2	外观质量			
2.1	弯曲	不大于2.0mm	max:0.5mm	合格
2.2	缺棱掉角	个数 ≤ 1 个	无缺棱掉角	合格
		三个方向投影尺寸的最小值 $\leq 10\text{mm}$		
2.3	完整面	不少于一条面和一顶面	符合要求	合格
2.4	裂纹长度	大面上宽度方向及其延伸到条面的长度不大于30mm	无裂纹	合格
		大面上长度方向及其延伸到顶面上的长度或条、顶面水平裂纹的长度不大于50mm		
2.5	层裂	不允许	无层裂	合格
2.6	颜色	基本一致	基本一致	合格
3	吸水率	单块值不大于18%	max: 15%	合格
4	干燥收缩率	平均值不应大于0.06%	0.05%	合格

湖北省产品质量监督检验研究院
检 验 报 告 (续页)

No:JC202504308

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目名称	标准要求 (单位)	实测值 (单位)	单项结论
5	放射性核素限量	建筑主体材料: $I_{Ra} \leq 1.0, I_{\gamma} \leq 1.0$	$I_{Ra}=0.3$ $I_{\gamma}=0.3$	合格
以 下 空 白				

